GUÉRITE DE CHANTIER 2 MÈTRES
Référence : 20355



RESUME

La guérite de chantier modulaire (2 m) offre un espace de contrôle d'accès, de billetterie ou de gardiennage compact et immédiatement fonctionnel de 3,7 m².

Conçue pour assurer la sécurité et le confort du personnel d'accueil en extérieur, elle se distingue par une isolation thermique supérieure aux standards du marché et des équipements de fermeture sécurisés.

Les points forts :

- Isolation renforcée
- Sécurité & visibilité
- Équipement électrique prêt à l'emploi



DESCRIPTION

En savoir plus sur la guérite de sécurité

Conçue spécifiquement pour la gestion des accès sur les chantiers, les sites industriels ou les zones événementielles, la guérite modulaire offre un espace de travail rationnel sur une emprise au sol minimale (1 925 x 2 436 mm).

Sa large fenêtre coulissante en PVC (1000 x 1200 mm) positionnée sur la façade permet à l'agent d'accueil ou de sécurité d'effectuer les contrôles de badges, la vérification des véhicules et le pointage du personnel sans quitter son poste.

Sa structure en acier galvanisé peinte en blanc RAL 9002 garantit une excellente tenue face aux intempéries et aux déplacements fréquents.

Contrairement aux cabines d'entrée de gamme marchandes dotées d'une simple paroi de 40 mm, ce poste de garde bénéficie de panneaux sandwich en mousse polyuréthane (PU) de 60 mm d'épaisseur (classement feu B-s2-d0).

Couplée à une toiture bac acier isolée par 100 mm de laine de verre, cette isolation garantit un maintien au chaud en hiver et limite l'effet de serre en été.

Pour assurer la sécurité nocturne, la fenêtre est équipée d'un volet roulant intégré à sangle.

Côté installations, la guérite intègre une électricité pré-câblée conforme à la norme NF C 15-100 comprenant un tableau monophasé 230 V avec différentiel 30 mA, un chauffage convecteur de 500 W (avec mode hors gel), deux prises de courant 16 A et un éclairage LED 18 W.

Le sol repose sur un panneau bois CTBH 22 mm hydrofuge supportant jusqu'à 250 kg/m², recouvert d'un revêtement PVC bleu résistant (équivalent U2P2).

Pour découvrir l'ensemble de notre gamme de structures modulaires pour base de vie, consultez la catégorie bases vie chantier mobile.

Si vous souhaitez aménager un espace administratif, orientez-vous vers nos bungalows de chantier bureaux parfaitement isolés et pré-câblés.

Afin d'installer des blocs d'hygiène complets, découvrez nos bungalows sanitaires de chantier déclinés de 3 m à 6 m.

En quête d'un espace de change pour vos ouvriers ? Visitez notre section dédiée aux bungalows vestiaires sanitaires intégrés.

Si vos équipes effectuent des coulées de béton sur vos infrastructures, retrouvez nos modèles de benne à béton pour grue.

Afin de fixer les massifs ou de réparer le sol avant l'installation de votre guérite, utilisez du mortier de réparation.

Pour assurer le confort et la protection individuelle de vos agents de sécurité et techniciens sur le terrain, équipez-les en rangers de sécurité homme.

Caractéristiques de la guérite de gardiennage

Dimensions et poids :

- Surface intérieure : 3,7 m²
- Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 925 x 2 436 x 2 700 mm
- Hauteur sous plafond (HSP) : 2 277 mm
- Poids à vide : 800 kg

Structure et Isolation :

- Isolation des parois : panneaux sandwich mousse PU de 60 mm d'épaisseur (classement feu B-s2-d0), finition tôle gaufrée blanc RAL 9002.
- Isolation de la toiture : bac en acier galvanisé associé à

100 mm de laine de verre (Gr35).

- Plancher : bois aggloméré hydrofuge CTBH 22 mm, d'une capacité de charge de 250 kg/m².
- Revêtement de sol : PVC bleu haute résistance (équivalent U2P2).

Menuiseries et Sécurité :

- Fenêtre d'accueil : fenêtre PVC coulissante (1000 x 1200 mm) avec double vitrage (4/15AR/4).
- Volet roulant : intégré à sangle pour sécuriser la fenêtre.
- Porte d'entrée : porte pleine en aluminium de 900 mm (tirant droit vers l'extérieur, finition RAL 9010), équipée d'une serrure 1 point et d'un cylindre à clé.

Équipements électriques (Norme NF C 15-100) :

- Tableau de répartition : monophasé 230 V avec interrupteur différentiel 30 mA.
- Chauffage : convecteur électrique de 500 W (adapté au petit volume du module).
- Prises et éclairage : 2 prises de courant 16 A + terre (en saillie) et 1 éclairage LED haute luminosité de 18 W (IP20).

Manutention et aération :

- Déplacement sur site : fourreaux traversants pour prise par chariot élévateur (entraxe de 920 mm) et 4 points d'élingage (haut et bas) prévus pour le levage à la grue.

- Ventilation : 2 grilles d'aération (haute et basse) pour le renouvellement naturel de l'air.

- Option sur devis : barreaudage extérieur sur la fenêtre.