PROZON

NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BASKETBALL MURAL

CONDITIONNEMENT		UNITE



DESCRIPTIF

Structure acier
Plastifié

CONFORME

Norme Française
NF EN 1270

Décret
Code du Sport 2016

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de but de basketball est estimé à 1 personnes, à 20 minutes (hors scellement)

CODE DU SPORT 2016

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis au test suivant lors de sa première utilisation :

Un essai statique d'une charge verticale de 320 Kg, placée à la jonction du panneau et du cercle, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.
Après cet essai, l'équipement et le système de fixation ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.
A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué.
Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.
- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de l'eau claire et un chiffon doux.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION ET SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .

Clé 17mm

Niveau

ELEMENTS NON FOURNIS

Vis inox M10x30

x4

Rondelles inox 10

x4

Chevilles chimiques

x4

Implantation à 2,60m



Implantation à 3,05m



- En fonction de l'option choisie, positionner le support sur la paroi en respectant la cote de hauteur par rapport au sol indiquée ci -dessus.



- Poser la première fixation puis tracer l'emplacement des 3 autres trous en s'assurant que l'ensemble soit bien de niveau.
- Percer les trous restants et fixer définitivement le support du but après avoir bien réglé sa hauteur et son horizontalité.
- **Pour la fixation mural : Il est conseillé d'utiliser 4 chevilles chimiques M10 + 4 vis M10x30 + rondelles (fournis par le client).**

PERÇAGE DU PANNEAU

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .

Perceuse

Silicone



Percer le panneau toujours par la face avant.

Faire un avant trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis faire le perçage final avec un forêt de diamètre 12 mm. Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.

Pour des panneaux en usage extérieur, il est nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.

Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI .

Clé 17mm

Tournevis

ELEMENTS FOURNIS

Vis M10x40

x2

Vis inox M10x50

x4

Ecrous freins inox M10

x6

Rondelles inox 10

x10

1– MONTAGE DU PANNEAU ET DU PANIER DE BASKET



ELEMENTS NECESSAIRES

Vis inox M10x50

x4

Ecrous freins inox M10

x6

Rondelles inox 10

x10

Vis M10x40

x2

LISTE DE COLISAGE

BUT DE BASKETBALL MURAL

CONDITIONNEMENT		UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S14111-01	B	Support panneau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	15.6	600x570x270
A2	S14522	H	Panneau		1	Bulles plastique + carton 5 couches	13.5	1140x800x30
A3	S14333O	C	Cercle		1	Bulles plastique + carton 5 couches	8	610x500x200
A4	S14850	B	Filet		0.5	Gaine plastique blanche	0.2	200x100x20
A5	S14111-09	C	Colis accessoires		1	Carton 5 couches		350x160x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A5	BITH1050 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x50 + Rondelles inox 10 + Ecrous freins inox M10		4 + 8 + 4	Fixation du panneau et de l'arceau à la platine
A5	BTKK1040 + LITA102220 + TITD10	Vis têtes plates M10x40 + Rondelles inox 10 + Ecrous freins inox M10		2 + 2 + 2	Fixation du panneau à la platine

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NHBR50100P	Etiquette	1	Collée sur le tube

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :