PROZON

FICHE TECHNIQUE

KD22A - PANNEAU DE CHANTIER PIÉTONS AVEC POINTE AMOVIBLE
Référence : 03128

RESUME

Panneau KD22a de chantier temporaire de redirection indiquant une déviation pour les piétons. Notre modèle dispose d'une pointe amovible permettant d'indiquer une déviation vers la droite ou vers la gauche selon le besoin. Le panneau temporaire de direction est fourni avec un pied dépendant à poser au sol.

Les points forts :

- Éco-responsable
- Très robuste
- Fabriqué en France
- Homologué
- Fixation sur pied dépendant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière	Pointe amovible
1000 x 300 mm	Classe 1 (T1)	Acier sur pied dépendant	Avec

DESCRIPTION

Description du panneau de chantier de déviation pour piétons

Le panneau de signalisation KD22a est un panneau de signalisation temporaire. Il indique aux piétons le chemin qu'ils doivent emprunter pour éviter un chantier.

Notre panneau est équipé d'une pointe amovible qui permet d'orienter les piétons vers la droite ou vers la gauche selon le besoin et l'implantation.

Nous vous proposons également d'autres panneaux temporaires indiquant une déviation ou personnalisables.

Allez plus loin avec le panneau temporaire KD22a pour piétons

Le panneau de signalisation routière temporaire KD22a piétons possède un pied de support dépendant. Ce mode de fixation permet au panneau d'être utilisé au sol.

- Le panneau possède une poignée conçue pour une excellente préhension
- Le poids est réduit pour le poseur
- La poignée est résistante et supporte le passage d'un camion de 19 tonnes
- Le pied arrière se bloque automatiquement en position ouverte, la position fermée est assurée par des ergots

Attention, dans le cadre de la certification, le KD22a panneau doit être lesté avec un lest avant de 36 kg et un lest arrière de 18 kg. Découvrez nos sacs de lestage de 18 kg.

Caractéristiques du panneau déviation piétons

Matière : Acier

Support : Pied dépendant

Classes : Classe 1

Dimensions : 1000 x 300 mm